

OZNAM

Zásobovanie vodou osady Lúčky 1

Podľa plánu v mesiaci október začnú práce na infraštruktúre zásobovania vodou.

Preto **žiadam všetkých záhradkárov, aby sa dostatočne zásobovali vodou.**

V nedeľu **4.10. 2026** bude odstavené zásobovanie vodou a budú započaté práce na vodovodnej infraštruktúre osady L 1.

V novembri bude pripravená skúšobná prevádzka.

VYPUSTENIE SYSTÉMU NA ZIMNÉ OBDOBIE bude realizované až po skúšobnej prevádzke. Termín bude upresnený na výveskách a stránke organizácie

Po analýze momentálnej situácie z pohľadu technických, finančných a realizačných možností zabezpečenia osady vodou v nasledovnom období našej osady a na základe výsledkov defektoskopických skúšok súčasného stavu nádrží sme sa rozhodli o celkovú renováciu pôvodných nádrží.

Rekonštrukcia bude prebiehať v nasledných krokoch:

- Vypustenie systému, uzatvorenie otvorov v hornej časti nádob oceľovými platňami
- Odpojenie nádob od súčasného potrubia napúšťacieho a výpustného
- Otočenie nádrží o 180°, aby spodná opotrebovaná časť tvorila strop nádrže bez zvýšenia tlakového zaťaženia po napustení vodou
- Výroba nových otvorov pre napustenie, vypustenie, odkalenie, revízie a údržbu
- Kompletné opieskovanie nádob, aplikácia vnútorných a vonkajších ochranných náterov
- Pripojenie nádob k súčasne funkčnému výtlačnému a výpustnému potrubiu
- Inštalovanie plavákového napúšťacieho systému
- Ohradenie vodovodných nádrží proti neoprávnenej manipulácii.

Uvedené práce pri realizovaní v súlade s podmienkami aplikácii použitých náterových technológií zabezpečia životnosť nádrží v horizonte 15 až 20 rokov podľa starostlivosti a priebežnej prevádzkovej údržby.

Termín realizácie je do veľkej miery závislý od poveternostných podmienok:

1.etapa október – november 2026

2.etapa február – marec 2027

Predpokladané spustenie do prevádzky ja plánované na jar 2027



Ján Vančo

hospodár L1